

LB 008
Wasserhaltungs-
arbeiten

008

Kosten:
Stand 1. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten Preise €

Nr.	Positionen	Einheit			ø brutto €		
					ø netto €		
1	Pumpensumpf, Betonfertigteil	St	260	512	660	732	1.102
			218	430	555	615	926
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	184	338	392	496	775
			155	284	330	417	651
3	Betrieb Tauchpumpe bis 10m³/h	h	2	7	9	11	15
			2	6	8	9	12
4	Saugpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	248	539	685	885	1.250
			208	453	576	744	1.051
5	Betrieb Saugpumpe über 10m³/h	h	6	8	9	10	13
			5	7	8	9	11
6	Brunnenschacht, Grundwasserabsenkung	St	1.297	2.354	2.556	3.056	3.820
			1.090	1.978	2.148	2.568	3.210
7	Druckrohrleitung, DN100	m	11	17	21	27	33
			9	14	18	22	28
8	Saugleitung, DN100	m	12	18	22	28	35
			10	15	18	23	29
9	Stromaggregat, 10-30kVA	St	2.047	2.876	3.259	3.471	4.760
			1.720	2.417	2.738	2.917	4.000
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	1.880	2.294	3.032	3.509	4.048
			1.580	1.928	2.548	2.949	3.402
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	252	481	537	619	882
			211	404	451	521	741
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20l/s	h	17	21	23	24	28
			15	17	19	21	23
13	Stundensatz, Facharbeiter/-in	h	64	71	76	79	85
			54	60	64	67	71

Nr.	Kurztext / Langtext	Kostengruppe
		ø netto €
		[Einheit]
		Ausf.-Dauer
		Positionsnummer
1	Pumpensumpf, Betonfertigteil	KG 313
Pumpensumpf aus Betonfertigteilringen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.		
Lage: innerhalb der Baugrube		
Tiefe: bis 3,00 m		
Durchmesser: DN1000		
lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m²		
Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196		
– Steinanteil: bis % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1		
– Konsistenz DIN EN ISO 14688-1:		
– Lagerungsdichte:		
Aushubprofilprofil:		
218 €	430 €	555 €
615 €	926 €	
[St]	⊕ 2,40h/St	008.000.002

- ▶ min
- ▷ von
- ø Mittel
- ◁ bis
- ◀ max

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 1. Quartal 2024. Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe der Bauleistungen, der Einheit, des Minimal-Wertes, des von-Wertes, des Mittelwertes, des bis-Wertes und des Maximalwertes. Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile). Gerundete Werte. Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechenden Folgepositionen.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-9.