

LB 008
Wasserhaltungs-
arbeiten

008

Kosten:
Stand 1.Quartal 2025
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten

Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	▶	▷	◊ brutto €	◊ netto €	◊	◀
1	Pumpensumpf, Betonfertigteil	St	293	587	718	826	1.139	
			246	494	603	694	957	
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	190	323	379	466	686	
			160	271	318	391	577	
3	Betrieb Tauchpumpe bis 10m³/h	h	4	9	11	12	14	
			4	7	9	10	12	
4	Saugpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	256	514	654	839	1.139	
			215	432	550	705	957	
5	Betrieb Saugpumpe über 10m³/h	h	6	8	9	11	13	
			5	7	8	9	11	
6	Brunnenschacht, Grundwasserabsenkung	St	1.345	2.440	2.646	3.172	3.970	
			1.130	2.051	2.224	2.666	3.336	
7	Druckrohrleitung, DN100	m	17	21	23	27	32	
			14	17	19	23	27	
8	Saugleitung, DN100	m	13	19	23	29	36	
			11	16	19	24	30	
9	Stromaggregat, 10-30kVA	St	2.108	2.962	3.357	3.575	4.903	
			1.772	2.489	2.821	3.004	4.120	
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	1.937	2.363	3.123	3.614	4.170	
			1.628	1.986	2.625	3.037	3.504	
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	260	472	528	614	910	
			218	397	444	516	765	
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20l/s	h	16	21	22	24	29	
			13	17	18	20	24	
13	Stundensatz, Facharbeiter/-in	h	66	73	78	82	88	
			56	62	66	69	74	

Nr.	Kurztext / Langtext	Kostengruppe					
▶	▷	o netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
1	Pumpensumpf, Betonfertigteil	KG 313					
Pumpensumpf aus Betonfertigteilteilen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.							
Lage: innerhalb der Baugrube							
Tiefe: bis 3,00 m							
Durchmesser: DN1000							
Lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m²							
Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196							
– Steinanteil: bis % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1							
– Konsistenz DIN EN ISO 14688-1:							
– Lagerungsdichte:							
Aushubprofilprofil:							
246€	494€	603€	694€	957€	[St]	⊕ 2,40h/St	008.000.002

© BKI Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

Kostenstand: 1.Quartal 2025, Bundesdurchschnitt

▶ min
▷ von
◊ Mittel
◊ bis
◊ max

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 1. Quartal 2025. Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe der Bauleistungen, der Einheit, des Minimal-Wertes, des von-Wertes, des Mittelwertes, des bis-Wertes und des Maximalwertes. Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile). Gerundete Werte. Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechenden Folgepositionen.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-9.