

1

2

LB 308
Wasserhaltungs-
arbeiten

308

Kosten:
Stand 2.Quartal 2025
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten

Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	◅	◀
			ø brutto €		ø netto €	
1	Pumpensumpf, Betonfertigteile	St	1.147	1.540	1.745	1.931
			964	1.294	1.466	1.623
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	524	674	739	817
			441	566	621	686
3	Betrieb, Pumpe bis 10m³/h	h	12	14	15	16
			10	12	13	15
4	Tauchpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	681	959	1.011	1.086
			572	806	849	913
5	Betrieb, Pumpe Fördermenge bis 20m³/h	h	11	13	14	16
			9	11	12	14
6	Grundwasserabsenkung, Brunnen	St	2.031	2.846	3.294	4.104
			1.707	2.391	2.768	3.449
7	Druckrohrleitung, DN100	m	40	72	92	93
			34	61	77	78
8	Saugleitungen, DN100	m	22	27	28	31
			19	23	23	26
9	Stromerzeuger, 10-30kW	St	2.452	3.193	3.807	4.450
			2.060	2.683	3.200	3.740
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	2.032	2.505	3.313	3.786
			1.708	2.105	2.784	3.182
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	394	624	771	891
			331	524	648	749
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20l/s	h	24	29	30	34
			20	24	26	29
13	Stundensatz, Facharbeiter/-in	h	86	88	93	100
			72	74	78	84

3

4

5

- min
- ▷ von
- Ø Mittel
- ◅ bis
- ◀ max

Nr.	Kurztext / Langtext	Kostengruppe		
►	▷	◅	◀	
	ø netto €			
		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
1	Pumpensumpf, Betonfertigteile	KG 313		
Pumpensumpf aus Betonfertigteiltrögen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.				
Lage: innerhalb der Baugrube				
Tiefe: bis 3,00 m				
Durchmesser: DN1.000				
Lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m²				
Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196				
– Steinanteil: bis% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1				
– Konsistenz DIN EN ISO 14688-1:				
– Lagerungsdichte:				
Aushubprofilprofil:				
Vorhaltdauer:				
964€	1.294€	1.466€	1.623€	1.872€
			[St]	⌚ 2,40/hSt
				308.000.015

6

7

9

© BKI Baukosteninformationszentrum; Erläuterungen zu den Tabellen siehe Seite 16
Mustertexte geprüft: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

Kostenstand: 2. Quartal 2025, Bundesdurchschnitt

8

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 2. Quartal 2025. Kosten und Kostenkennwerte wurden umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe:

- der Bauleistungen als Kurztext
 - der Einheit
 - Minimal-Wert, Von-Wert, Mittel-Wert, Bis-Wert und Maximal-Wert
- Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile).
Gerundete Werte bis 10€ Nettosumme.
Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276:2018-12. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechende Folgeposition.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-11