

LB 008
Wasserhaltungs-
arbeiten

008

Kosten:
Stand 1. Quartal 2026
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten

Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	▶	▷	◊ brutto €	<	◀
				◊ netto €			
1	Pumpensumpf, Betonfertigteil	St	303	643	750	861	1.177
			255	540	630	723	989
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	196	333	392	481	709
			165	280	329	404	596
3	Betrieb Tauchpumpe bis 10m³/h	h	4	10	12	13	15
			4	9	10	11	13
4	Saugpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	265	548	706	883	1.178
			222	461	593	742	990
5	Betrieb Saugpumpe über 10m³/h	h	7	9	10	12	14
			6	8	9	10	12
6	Brunnenschacht, Grundwasserabsenkung	St	1.432	2.570	2.762	3.342	4.197
			1.203	2.159	2.321	2.808	3.527
7	Druckrohrleitung, DN100	m	17	22	23	28	34
			15	18	20	24	28
8	Saugleitung, DN100	m	13	20	23	30	37
			11	16	20	25	31
9	Stromaggregat, 10-30kVA	St	2.177	3.058	3.465	3.691	5.062
			1.829	2.570	2.912	3.102	4.254
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	1.999	2.440	3.224	3.731	4.305
			1.680	2.050	2.710	3.135	3.617
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	269	488	546	634	941
			226	410	458	533	790
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20/s	h	16	21	23	25	30
			14	18	19	21	25
13	Stundensatz, Facharbeiter/-in	h	68	76	81	84	90
			57	64	68	71	76

Nr.	Kurztext / Langtext	Kostengruppe
▶ ▷ ◊ netto € ◀ ◀ [Einheit] Ausf.-Dauer		Positionennummer
1	Pumpensumpf, Betonfertigteil Pumpensumpf aus Betonfertigteilrungen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung. Lage: innerhalb der Baugrube Tiefe: bis 3,00 m Durchmesser: DN1.000 Lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m² Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196 – Steinanteil: bis % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1 – Konsistenz DIN EN ISO 14688-1: – Lagerungsdichte: Aushubprofilprofil:	KG 313
255€	540€	630€
723€	989€	[St]
◊ 2,40 h/St	008.000.002	

- ▶ min
- ▷ von
- ◊ Mittel
- ◀ bis
- ◀ max

© BKI Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

Kostenstand: 1. Quartal 2026, Bundesdurchschnitt

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 1. Quartal 2026.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe der Bauleistungen, der Einheit, des Minimal-Wertes, des von-Wertes, des Mittelwertes, des bis-Wertes und des Maximalwertes. Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile). Gerundete Werte. Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechenden Folgepositionen.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-9.

1
Positionsverweise
Barrierefreies
Bauen

Kosten:
 Stand 1. Quartal 2026
 Bundesdurchschnitt

► min
 ▷ von
 Ø Mittel
 ◁ bis
 ◀ max

2
Barrierefreies Bauen

Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	▶	▷	Ø	brutto €	◁	◀
				Ø netto €				
1	Öffnungen, Mauerwerk bis 24cm, 1,01x2,13m <i>LB 012, Pos. 38, Seite 201</i>	St	36	55	66	77	103	
			30	46	55	64	86	
2	Öffnungen, Mauerwerk bis 2,50m ² <i>LB 012, Pos. 39, Seite 202</i>	m ²	11	14	16	20	27	
			9	12	13	17	23	
3	Öffnung überdecken, Ziegelsturz <i>LB 012, Pos. 49, Seite 204</i>	m	33	38	40	45	58	
			28	32	33	38	49	
4	Öffnung überdecken, Flachstahl <i>LB 012, Pos. 50, Seite 205</i>	m	13	18	24	28	31	
			11	15	21	24	26	
5	Öffnung überdecken, KS Sturz, 17,5cm <i>LB 012, Pos. 51, Seite 205</i>	m	34	51	58	70	93	
			29	43	49	59	78	
6	Öffnung überdecken, Betonsturz, 24cm <i>LB 012, Pos. 53, Seite 205</i>	m	42	86	104	123	155	
			35	73	87	103	130	
7	Maueranschlussschiene, 28/15 <i>LB 012, Pos. 67, Seite 208</i>	m	15	25	29	33	42	
			13	21	24	28	35	
8	Maueranschlussschiene, 38/17 <i>LB 012, Pos. 68, Seite 208</i>	m	23	34	34	41	54	
			20	28	29	35	45	
9	Innenbelag, Terrazzoplatten <i>LB 014, Pos. 3, Seite 261</i>	m ²	161	189	197	198	239	
			136	159	165	166	200	
10	Innenbelag, Betonwerkstein <i>LB 014, Pos. 4, Seite 261</i>	m ²	135	152	157	175	213	
			114	128	132	147	179	
11	Innenbelag, Naturwerkstein, Granit <i>LB 014, Pos. 5, Seite 262</i>	m ²	188	234	250	264	312	
			158	196	210	222	263	
12	Innenbelag, Naturwerkstein, Marmor <i>LB 014, Pos. 6, Seite 262</i>	m ²	202	241	247	268	315	
			170	202	208	225	264	
13	Innenbelag, Naturwerkstein, Solnhofen Kalkstein <i>LB 014, Pos. 7, Seite 263</i>	m ²	146	214	226	243	286	
			122	180	190	204	241	
14	Innenbelag, Naturwerkstein, Schiefer <i>LB 014, Pos. 8, Seite 263</i>	m ²	124	156	178	186	201	
			104	131	149	156	169	
15	Innenbelag, Naturwerkstein, Travertin <i>LB 014, Pos. 9, Seite 264</i>	m ²	185	238	265	318	339	
			156	200	223	267	285	
16	Blockstufe, Naturwerkstein <i>LB 014, Pos. 18, Seite 266</i>	m	212	326	376	454	648	
			178	274	316	382	544	
17	Blockstufe, Betonwerkstein <i>LB 014, Pos. 19, Seite 266</i>	m	152	244	282	345	454	
			128	205	237	290	382	
18	Treppe, Naturwerkstein, Winkelstufe, 1,00m <i>LB 014, Pos. 20, Seite 266</i>	St	147	207	237	272	326	
			123	174	199	228	274	
19	Treppenbelag, Naturwerkstein, Tritt-/Setzstufe <i>LB 014, Pos. 21, Seite 267</i>	m	178	206	220	246	292	
			150	173	185	207	246	
20	Stufengleichschutzprofil, Treppe <i>LB 014, Pos. 22, Seite 267</i>	m	28	32	33	34	38	
			24	27	28	28	32	
21	Rillenfräsung, Stufenkante <i>LB 014, Pos. 23, Seite 267</i>	m	39	43	47	62	67	
			33	36	40	52	57	
22	Aufmerksamkeitsstreifen, Stufenkante, PU-Einzelrippen <i>LB 014, Pos. 24, Seite 267</i>	m	–	50	55	70	–	
			–	42	46	59	–	
23	Aufmerksamkeitsstreifen, Stufenkante, Klebeband <i>LB 014, Pos. 25, Seite 268</i>	m	–	9	11	13	–	
			–	8	9	11	–	
24	Aufmerksamkeitsstreifen, Trittstufe, Klebeband <i>LB 014, Pos. 26, Seite 268</i>	m	–	6	7	9	–	
			–	5	6	7	–	

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 1. Quartal 2026.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Titel: Positionsverweise Barrierefreies Bauen / Brandschutz / Innenraum

②

Datentabelle mit Angabe des Kurztextes, der Einheit, des Minimal-von-Mittel-bis-Maximalwertes. Alle Werte sind gerundet und jeweils in zwei Zeilen angegeben:

- 1. Zeile brutto mit MwSt.
- 2. Zeile netto ohne MwSt.

③

Kurztext der Position

④

Leistungsbereichsnummer nach STLB-Bau, Positionsnummer und die Buchseite, welche auf den Langtext der Position verweist

⑤

Abrechnungseinheit der Leistungsposition