

1	LB 308 Wasserhaltungs- arbeiten	Wasserhaltungsarbeiten						Preise €	
		Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	◁	◀	
									Ø brutto € Ø netto €
		1	Pumpensumpf, Betonfertigteile	St	1.205	1.628	1.849	2.017	2.339
					1.013	1.368	1.554	1.695	1.966
		2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	551	664	737	818	1.086
2	308				463	558	619	687	913
		3	Betrieb, Pumpe bis 10m³/h	h	13	16	17	18	21
					11	13	14	15	17
		4	Tauchpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	715	1.014	1.069	1.137	1.365
					601	852	898	955	1.147

3	382	T1 Bekämpfung Hausschwamm/Nassfäulepilze						Titel für Pos. 1-24	
		1	Bekleidung entfernen/entsorgen	m²	–	30	37	49	–
					–	25	31	41	–
		2	Dielenbelag aufnehmen/entsorgen	m²	–	28	34	46	–
					–	24	29	39	–
		3	Schüttung, Stakung/Einschub, entfernen/entsorgen	m²	–	56	68	87	–
4					–	47	57	73	–
		4	Leichte Trennwände entfernen/entsorgen	m²	–	39	48	63	–
					–	33	40	53	–

4

Kosten:

Stand 2. Quartal 2026

Bundesdurchschnitt

5

1

Pumpensumpf, Betonfertigteile

KG 313

6

Pumpensumpf aus Betonfertigteiltringen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.

Lage: innerhalb der Baugrube

Tiefe: bis 3,00m

Durchmesser: DN1.000

Lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00m²

Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196

– Steinanteil: bis% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1

– Konsistenz DIN EN ISO 14688-1:

– Lagerungsdichte:

Aushubprofilprofil:

Vorhaltedauer:

1.013€

1.368€

1.554€

1.695€

1.966€

[St]

⌚ 2,40h/St

308.000.015

	Nr. Kurztext / Langtext				Kosten­gruppe		
	►	▷	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Posi­tions­nummer
	o netto €						
A 1	Dränleitung, PVC-U					Beschreibung für Pos. 2-4	
Dränleitung aus PVC-Stangenrohren für Gebäudedränage mit Doppelsteckmuffen.							
Dränrohr: PVC-U							
Wassereintrittsfläche: mind. 80cm²/m							
Einbauort: Arbeitsraum / Graben / Baugrube							
© BfI Baukosteninfor­mations­zentrum; Erläute­rungen zu den Tabellen siehe Seite 26							
Mustertexte geprüft: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.							
					Kostenstand: 2. Quartal 2026, Bundesdurchschnitt		

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 2. Quartal 2026.
Kosten und Kostenkennwerte wurden umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe:

- der Bauleistungen als Kurztext
 - der Einheit
 - Minimal-Wert, Von-Wert, Mittel-Wert, Bis-Wert und Maximal-Wert
- Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile).
Gerundete Werte bis 10€ Nettosumme.
Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Hier werden fachlich zusammengehörige Leistungspositionen zu übersichtlichen Gruppen zusammengefasst und der Leistungsbereich dadurch klar gegliedert.

④

Kostengruppen nach DIN 276:2018-12. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

⑤

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle.

⑥

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑦

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑧

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑨

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑩

Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechende Folgeposition.

⑪

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-11

**Positionenverweise
Barrierefreies
Bauen**

Kosten:
Stand 2. Quartal 2026
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
Ø Mittel
◁ bis
◀ max

Barrierefreies Bauen

Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	Ø brutto €	◁	◀
					Ø netto €		
1	Öffnung überdecken, Ziegelsturz <i>LB 312, Pos. 100, Seite 133</i>	m	59	68	75	77	89
2	Öffnung überdecken; KS-Sturz, 17,5cm <i>LB 312, Pos. 101, Seite 133</i>	m	51	68	75	89	116
3	Öffnung überdecken, Betonsturz, 24cm <i>LB 312, Pos. 102, Seite 134</i>	m	64	75	117	124	174
4	Außenbelag, Betonwerksteinplatten <i>LB 314, Pos. 27, Seite 168</i>	m²	120	150	165	180	208
5	Außenbelag, Naturwerksteinpflaster <i>LB 314, Pos. 28, Seite 169</i>	m²	168	211	243	258	285
6	Außenbelag, Pflasterstreifen <i>LB 314, Pos. 29, Seite 169</i>	m	67	78	80	83	92
7	Treppe, Blockstufe, Naturwerkstein <i>LB 314, Pos. 32, Seite 170</i>	m	234	303	337	387	509
8	Treppe, Blockstufe, Betonwerkstein <i>LB 314, Pos. 33, Seite 170</i>	m	228	274	301	323	368
9	Treppe, Winkelstufe, Naturwerkstein, 1,00m <i>LB 314, Pos. 34, Seite 170</i>	St	275	304	318	331	364
10	Treppenbelag, Naturwerkstein, Tritt-/Setzstufe <i>LB 314, Pos. 35, Seite 170</i>	m	189	220	248	254	313
11	Aufmerksamkeitsstreifen, Stufenkante <i>LB 314, Pos. 36, Seite 171</i>	m	–	97	107	135	–
12	Innenbelag, Naturwerkstein, Granit <i>LB 314, Pos. 39, Seite 172</i>	m²	143	263	346	374	452
13	Innenbelag, Naturwerkstein, Kalkstein <i>LB 314, Pos. 40, Seite 172</i>	m²	145	264	311	416	672
14	Oberfläche, laserstrukturiert, Mehrpreis <i>LB 314, Pos. 43, Seite 173</i>	m²	–	62	78	98	–
15	Verbundabdichtung, streichbar, Wand <i>LB 324, Pos. 11, Seite 335</i>	m²	16	26	31	37	53
16	Verbundabdichtung, Boden <i>LB 324, Pos. 12, Seite 335</i>	m²	14	22	26	31	45
17	Bodenbelag, Fliesen 20x20 <i>LB 324, Pos. 15, Seite 336</i>	m²	12	22	29	31	39
18	Bodenbelag, Fliesen 30x30 <i>LB 324, Pos. 16, Seite 336</i>	m²	10	19	24	26	33
19	Bodenbelag, Fliesen 30x60 <i>LB 324, Pos. 17, Seite 336</i>	m²	90	111	120	134	165
20	Bodenbelag, Fliesen 60x60 <i>LB 324, Pos. 18, Seite 337</i>	m²	76	93	101	113	139
21	Bodenbelag, Fliesen 15x15 <i>LB 324, Pos. 20, Seite 337</i>	m²	81	100	110	120	147
22	Bodenbelag, Fliesen 30x30 <i>LB 324, Pos. 21, Seite 338</i>	m²	68	84	92	100	124
23	Bodenbelag, Fliesen 30x60 <i>LB 324, Pos. 22, Seite 338</i>	m²	94	109	118	136	156
24	Bodenbelag, Fliesen 60x60 <i>LB 324, Pos. 18, Seite 337</i>	m²	79	92	100	114	131
25	Bodenbelag, Fliesen 15x15 <i>LB 324, Pos. 20, Seite 337</i>	m²	106	153	167	192	240
26	Bodenbelag, Fliesen 30x30 <i>LB 324, Pos. 21, Seite 338</i>	m²	89	128	140	161	202
27	Bodenbelag, Fliesen 30x60 <i>LB 324, Pos. 22, Seite 338</i>	m²	90	107	114	122	142
28	Bodenbelag, Fliesen 60x60 <i>LB 324, Pos. 18, Seite 337</i>	m²	76	90	96	103	119
29	Bodenbelag, Fliesen 15x15 <i>LB 324, Pos. 20, Seite 337</i>	m²	93	114	122	140	171
30	Bodenbelag, Fliesen 30x30 <i>LB 324, Pos. 21, Seite 338</i>	m²	78	96	102	118	144
31	Bodenbelag, Fliesen 30x60 <i>LB 324, Pos. 22, Seite 338</i>	m²	96	121	135	148	179
32	Bodenbelag, Fliesen 60x60 <i>LB 324, Pos. 18, Seite 337</i>	m²	81	102	114	124	151
33	Holz-Türelement, S200C5, einflügelig, 1.000x2.000/2.125 <i>LB 327, Pos. 8, Seite 375</i>	St	1.319	1.538	1.852	1.889	2.861
			1.108	1.293	1.557	1.587	2.404

© BKI Baukosteninformationszentrum; Erläuterungen zu den Tabellen siehe Seite 28

Kostenstand: 2. Quartal 2026, Bundesdurchschnitt

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 1. Quartal 2026.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Titel: Positionsverweise Barrierefreies Bauen / Brandschutz / Innenraum

②

Datentabelle mit Angabe des Kurztextes, der Einheit, des Minimal-von-Mittel-bis-Maximalwertes. Alle Werte sind gerundet und jeweils in zwei Zeilen angegeben:

- 1. Zeile brutto mit MwSt.
- 2. Zeile netto ohne MwSt.

③

Kurztext der Position

④

Leistungsbereichsnummer nach STLB-Bau, Positionsnummer und die Buchseite, welche auf den Langtext der Position verweist

⑤

Abrechnungseinheit der Leistungsposition